

修缮餐厅下水道明细及要求

一、修缮明细

1. 下水道位置和走向。餐厅操作间下水道排污口经北侧过道至阶梯教室北侧院内污水古力井进行挖沟埋管。

2. 下水道深度和宽度。餐厅操作间排污口处深度约 80 厘米，阶梯教室北侧院内污水古力井深度约 150 厘米，两点之间为一个坡度。下水道管直径为 30 厘米，开挖下水道沟槽宽度方便施工即可。

3. 沉淀池、古力井位置和数量。设沉淀池 1 个，原位置不变，尺寸不变，对池内垃圾进行清理，如有破损，进行修复。设古力井 3 个，位置平房北侧两头和中间各一个，原尺寸不变。沉淀池和古力井全部用红砖垒砌，并用混凝土加固内壁。

4. 下水道管尺寸和材质。下水道管直径为 30 厘米，材质为波纹管。

5. 废弃原管道，对管道井进行回填，确保安全。

二、修缮价格

修缮价格：包工包料和保洁，控制价为 1.6 万元。

三、中标方式

组织参与报名的三家及以上施工单位进行议价竞价，在合理报价范围内，原则采用低价中标。

四、施工要求

1. 开挖沟槽，对水泥路面必须进行切割，确保整齐，利于恢复原貌。

2. 对水泥面和红砖面部分，必须用原材质进行恢复，并确保与原地面水平。地面硬化前，需用水进行压实基坑，晾干后进行硬化。

3. 开挖沟槽时，注意地下管线并避让。如遇损坏，施工方负责修复。

4. 施工方服从学校管理，如遇培训或会议期间，暂停施工。

5. 施工主材具备合格证明材料，不得以次充好、偷工减料。

6. 施工期间尽量保持安静，不得大声喧哗。

7. 施工场地保持整洁有序，不得随意摆放物品，产生垃圾及时清理。

8. 不得在施工场地吸烟。

9. 维护好施工场地内设施设备，如有损坏恢复原样或照价赔偿。

10. 签订施工合同，质保期为 1 年。

11. 施工工期为 20 天。