

修缮校园部分地面明细及要求

一、修缮明细

1. 餐厅东侧地面。

一是水泥地面。处理与其它地面持平并确保厚度 10 厘米，在原水泥地面用挖掘机镐头打麻眼（深度不低于 10 厘米）增加抓地力，铺设钢丝网增加拉力，铺设厚度为 10 厘米 C30 混凝土。篮球架移至餐厅东侧，画好篮球场线。

二是绿植地面。移栽树木，下挖 20 厘米地基并夯实，银杏树周围用石条围挡树坑，铺设厚度为 20 厘米 C30 混凝土。

2. 校园东南角地面。下挖地面并夯实地基，铺设厚度为 20 厘米 C30 混凝土。为避免南墙被雨水浸泡，铺设地势为南高北底。

新铺设地面与原篮球场地面应基本在一个平面，尤其在接口处不得出现台阶。

二、修缮要求

1. 修缮施工单位具备相关施工资质条件。

2. 严格按照学校有关要求施工。

3. 施工方服从学校管理，服从学校工程负责人员的管理、调度，如遇不可抗因素，暂停施工，工期顺延。

4. 施工前，施工单位充分了解工地附近有关电缆线路或

其他设施设备情况，避免造成损坏。如有损坏，需恢复原样或照价赔偿。

5. 严格按照工程程序和要求施工，不得赶工期，造成质量问题。

6. 文明施工，尽量减少噪音。

7. 施工场地保持整洁有序，不得随意摆放物品，产生垃圾及时清理。

8. 签订施工合同，质保期限为 2 年。

9. 施工工期为 30 天。