

青岛市团校校园文化及教学阵地建设项目 明细及要求

一、服务明细

1. 中心花园党的青年运动史教学阵地

标题立体字约 4 块；

内容展板约 18 块，尺寸 1.6*1m；

异形立体装饰，立柱口号、墙面口号。

以上材质要求均为 2cmPVC 发泡板，表面附高清户外写真车贴。

2. 东墙栅栏“应知应会”知识墙

展板 16 块，每块约 2.4*1.2m，5*5cm 镀锌方管焊接框架，画面附刀刮布，需牢固安装于现场铁艺围栏上，其中至少 2 处展板需异形制作。

3. 206 教室标准化队室

门牌，尺寸 40*15cm，材质 5mm 亚克力雕刻 UV；

门内架构图，尺寸 40*70cm，材质冷板附写真包银边条；

电视上方标语，尺寸 16cm，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷；

电视左侧展板，尺寸 2.2*1.6m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷；

展架，可伸缩金属展架，画面 2000*1000 冷板附写真包银色边条；

电视右侧展板，尺寸 1.4*1.1m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷；

后墙展板 5*2.8m，展板材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷，整体宣绒布 UV 打底，定制 80cm 金属少先队徽；

旗架 900*400*250mm，材质木质底座，党团队旗各 2 面，共 10 根旗杆；

窗户下展板，尺寸 2.9*1.7m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷，需制作透明亚克力插盒，便于照片展示更换。

4. 306 教室“青马工程”主题教室

书架上方 logo 加标语，1*0.6m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷；

前墙右侧展板，1.5*1.15m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷；

立柱展板，0.43*0.77m，4 块材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷，导圆角；

后墙展板 3.6*1.4m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷，亚克力相片框；

后墙右侧展板，1*0.6m，材质 10mm 透明亚克力+3mm 亚克力雕刻、UV 背喷，毛毡板。

5. 所有内容需根据甲方提供资料进行效果图设计、画面排版，效果达到甲方满意。

二、服务要求

1. 施工单位具备相关施工资质条件。
2. 严格按照《青岛市团校校园文化及教学阵地建设设计方案》和学校有关要求制作安装。
3. 施工方在设计和安装过程中，需服从学校项目负责人的管理和调度，与学校相关部门加强沟通，如遇不可抗力因素，暂停施工，工期顺延。
4. 施工前，施工单位充分了解学校墙面构造、附近有关电缆线路或其他设施设备情况，如有损坏，需恢复原样或照价赔偿。施工场地避免造成损坏。
5. 严格按照工程程序和要求施工，不得赶工期，造成质量问题。
6. 文明施工，尽量减少噪音。
7. 施工场地保持整洁有序，不得随意摆放物品，产生垃圾及时清理。
8. 签订合同，质保期限为 1 年，1 年内发生非人为因素损坏，免费更换。
9. 施工工期为 7 天。